

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Dom dla trojga**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			12,28		
	Stopy fundamentowe B-20			2,53		
2	Ściany fundamentowe		51,60			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				964,92	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		332,96			
	folia kubełkowa		44,88			
	papa izolacyjna	112,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,07		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		110,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 210,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		26,60		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					292,60	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Dom dla trojga**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		51,00		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 8cm		2,50		20,00
	cegła Porotherm 11,5cm		48,50		388,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne		16,70		
	deska elewacyjna				
	okładzina z płytek (itp..)		16,28		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	24,17			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			7,18	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,53	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			14,40	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,14	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,86	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			6,25	
	szlichta strychu B-15			5,15	
	nadbeton stropu B-20			7,70	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Dom dla trojga**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,30 m				2,00
2	2,80 m				7,00
3	3,10 m				4,00
4	3,80 m				2,00
5	4,50 m				15,00
6	4,90 m				17,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				592,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			55,83	
				45,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 14cm Okładzina z wełny mineralnej 18cm			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 20,11	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 15cm strych - styropian 15cm piętro - styropian 5cm			0,00 13,39 15,44 0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Dom dla trojga**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		192,21		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 359,00 stal żebrowana 1 650,00	kg kg
20	Okładziny				
	terakota		34,00		
	glazura		44,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		56,00		
	wykładzina dywanowa		103,00		
21	Parapety				
	zewnętrzne - twarde PCV	17,05			
	wewnętrzne - konglomerat		4,65		
22	Wełna mineralna 20cm + 4cm		155,13		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		193,91		
26	Profile stalowe do płyty G-K	698,06			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		141,24		
29	Pokrycie dachowe		184,33		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		200,75		
32	Folia paroizolacyjna		200,75		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				21,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	38,00			67,00
35	Gąsiorzy dachowe				34,32
36	Okna - wg wykazu stolarki		26,27		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				6,00
	zewnętrzne				0,00
	zewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Dom dla trojga**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				0,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	41,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	33,60			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	218,40			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	350,00			
53	Punkty elektryczne				70,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,290	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	280	1
			470	2
			650	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	210	1
			320	1
			700	31
			740	9
3	Belki	5 x 20	85	4
			105	26
			0	0
4	Jętki	5 x 20	240	14
			0	0
5	Płatwie	14 x 24	320	2
			380	2
			400	2
			520	2
			600	1
6	Wymiany	7 x 20	85	10
		7 x 20	120	2
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Zastrzały	7 x 20	150	12
		0 x 0	0	0
8	Słupy	20 x 20	300	1
		0 x 0	0	0
		14 x 14	220	4
		14 x 14	310	2
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy